



АРБОЛИТ ЭКОСТРОЙДОМ

производственно строительная компания

1. Наименование работ по фундаменту	2. Наименование материалов по фундаменту
Фундамент свайно-ростверковый	Фундамент свайно-ростверковый
Разбивка участка, вынос осей	Геотекстиль, разделитель грунта
Разработка траншеи	Песок карьерный мелкозернистый
Прокладка геотекстиля, разделитель грунта	Гидроизоляционная мембрана
Устройство песчаной подушки	Арматурный каркас d12 А3
Настил гидроизоляционной мембраны	Вязальная проволока
Монтаж арматурного каркаса d12 А3	Доска для опалубки 40x150x6000
Сборка щитов для опалубки	Бетон М300
Заливка Бетона М300	Закладные трубы
Устройство буронабивных свай d200	Гидроизоляция подошвы
Ввод электричества	Гидроизоляция вертикальных стен
Ввод водопровода	Доставка бетона
Монтаж канализационных труб	Доставка стройматериалов
Монтаж Гидроизоляции подошвы	
Обмазка цоколя гидроизолом	
1. Наименование работ по перекрытиям	1. Наименование материалов по перекрытиям
Перекрытие 1-го этажа	Перекрытие 1-го этажа
Настил геотекстиля	Геотекстиль
Устройство песчаной подушки	Песок
Настил гидроизоляционной мембраны	Гидроизоляционная мембрана
Монтаж арматурного каркаса А3 0 12 мм перекрытия	Вязальная проволока
Заливка перекрытия этажа, бетон марки М-300	Закладные под коммуникационные трубы
Короб для закладных труб	Арматурный каркас А3 0 12 мм перекрытия
Утепление подошвы плиты	Эрудированный пенопласт пенополистерол
	Заливка перекрытия этажа, бетон марки М-300
	Доставка бетона
	Доставка стройматериалов
1. Наименование работ по стенам	1. Наименование материалов по стенам
Стены	Стены
Кладка блоков несущих стен 300x250x500	Блоки 300x250x500
Приготовление перлитовой кладочной смеси	Песок
Монтаж оконных проемов	Цемент
Монтаж оконных перемычек	Доборные элементы
Армирование сеткой каждые три ряда	Перлит
	Кладочная сетка
	Уголки металлические 70x70

Транспортные расходы	
1. Наименование работ по перекрытиям	1. Наименование материалов по перекрытиям
Перекрытие межэтажное	Перекрытие чердака
Монтаж лаг 150x100x6000 с утеплением Технониколь роклайн 200 мм	Утеплитель Технониколь роклайн 150 мм
Ютафол Н96 К=1,2	Лаги 150x100x6000
Ютавек 115 К=1,2	Ютафол Н96 К=1,2
Монтаж доски 50x150x6000	Ютавек 115 К=1,2
Монтаж доски 25x100 мм	Доска 25x100 мм
	Доска 50x150x6000
1. Наименование работ по кровле	1. Наименование материалов по кровле
Кровля	Кровля
Монтаж стропильной системы	Доска обрезная 50x150 (стропила)
Монтаж контробрешетки	Доска обрезная 25x100
Монтаж контробрешетки под утеплитель	Брусок 50x50x3000
Монтаж шаговой обрешетки	Брус 100X150
Монтаж металлочерепицы	Металлочерепица
Доборные элементы	Доборные элементы
Монтаж Гидроизоляции	Диффузионная мембрана Ютавек 115
Монтаж пароизоляции с проклейкой швов	Пароизоляция Ютафол Н 110 стандарт
Перехлестное утепление толщиной 200мм	Утеплитель Технониколь лайт баттс скандик
	Доска для лесов
	Огнебиозащита
ИТОГО ВСЕГО:	2 100 000 руб.